

**Kosztorys**

Obiekt Budynek warsztatów elektrycznych WKS  
 Budowa Remont pomieszczeń i dachu  
 Inwestor  
 Wykonawca

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g  
 Koszty zakupu 0%  
 Koszty pośrednie 0%  
 Zysk 0%

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 6.0.18.5 [6933] - Rekomendacja SKB.

**Przedmiar robót**

Budynek warsztatów elektrycznych WKS - Remont pomieszczeń i dachu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01w97 0508/02	Demontaz i ponowny montaz gąsiorów Eurofala - analogia.	m	15
2	KNR AT-09 0104/01	Taśmy pod gąsiory	m	15
3	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - demontaz i montaz nowych		



	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Wyciąg	m-g	0,01	0,064	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0096	0,061	0,00			0,00
								0,00
						Razem pozycja	0,00	
						Cena jednostkowa	0,00	
4	KNR 2-02 1505/07 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem							
	40 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	4,332	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	2,692	0,00	0,00		
						0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,259	10,360	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	<b>Sprzęt</b>							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,012	0,00			0,00
						Razem pozycja	0,00	
						Cena jednostkowa	0,00	
5	KNR 4-01 0614/03 - Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków							
	5 m2							
	<b>Robocizna</b>							
	Robotnicy gr.II	r-g	0,23	1,150	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,700	0,00	0,00		
						0,00		
	<b>Materiały</b>							
	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,06	0,300	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
						Razem pozycja	0,00	
						Cena jednostkowa	0,00	
6	Kalkulacja indywidualna - Udzielenie odpływu							
	1 kpl							
	Razem pozycja				0,00		0,00	
7	Kalkulacja indywidualna - Przeróbka rurociągów - likwidacja z ciągu schodów wraz z wymiana koniecznej boazerii							
	1 kpl							
	Razem pozycja				0,00		0,00	
	<b>Ogółem</b>							
						Koszty bezpośrednie	0,00	0,00
						Koszty pośrednie 0%	0,00	0,00
						Zysk 0%	0,00	0,00
						Razem	0,00	0,00
						Razem		

**Zestawienie materiałów**

Budynek warsztatów elektrycznych WKS - Remont pomieszczen i dachu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Farba emulsyjna Polinit	dm3	10,360	0,00	0,00
2	Gips budowlany szpachlowy	t	0,006	0,00	0,00
3	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,600	0,00	0,00
4	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm	m2	6,656	0,00	0,00
5	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,300	0,00	0,00
6	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	8,051	0,00	0,00
7	Taśma uszczelniająca z PCW	m	15,300	0,00	0,00
8	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,205	0,00	0,00
9	Woda	m3	0,004	0,00	0,00
		Razem			<b>0,00</b>

**Zestawienie sprzętu**

Budynek warsztatów elektrycznych WKS - Remont pomieszczen i dachu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	0,073	0,00	0,00
2	Wyciąg	m-g	0,064	0,00	0,00
3	Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,600	0,00	0,00
		Razem	<b>0,737</b>		<b>0,00</b>